ZAMAWIAJĄCY

Gdynia, dnia 09.02.2023r.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: Modernizacja budynku Stacji Meteorologicznej w Helu.

Opis przedmiotu zamówienia.

W zakres prac modernizacyjnych wchodzą: cztery pomieszczenia, schody wejściowe oraz taras przylegający do budynku SM Hel na ul. Leśnej 13 .

Zakres prac modernizacyjno– budowlanych obejmuje:

1. pomieszczenie nr 1 (pokój operacyjny).
- rozebranie zapadającej się podłogi 22,1 m² i listew 16,33 mb,
- rozebranie obudowy szafy rackowej i ups-u,
- wykonanie wylewki betonowej 3,32 m³,
- położenie foli izolacyjnej 22,1 m²,
- położenie legarów grub. 4 cm x szer. 7 cm x około 42 mb,
- ocieplenie podłogi wełną mineralną grub. 5cm x 22,1 m²,
- montaż płyty osb-3 do legarów grub. 2,5 cm x 22,1 m²,
- położenie płytek drewnopodobnych 24 m² i cokolików 16,33 mb.,
- naprawa tynków : zeskrobanie odpadającej farby i uzupełnienie ubytków,
- zagruntowanie i malowanie ścian i sufitu farbą do pomieszczeń wewnętrznych w kolorach: sufit biały, ściany jasnoszary tkzw. „gołębi",
- ponowny montaż obudowy szafy rackowej i ups-u.

2.pomieszczenie nr 2 (kuchnia)
- naprawa tynków : zeskrobanie odpadającej farby i uzupełnienie ubytków,
- zagruntowanie i malowanie ścian i sufitu farbą do pomieszczeń wewnętrznych w kolorze białym,
- wymiana 6 pękniętych płytek terakoty 32,5 cm x 32,5 cm.

3.pomieszczenie nr 3 (korytarz)
- naprawa tynków : zeskrobanie odpadającej farby i uzupełnienie ubytków,
- zagruntowanie i malowanie ścian i sufitu farbą do pomieszczeń wewnętrznych w kolorze białym,
- wymiana 2 pękniętych płytek terakoty 32,5 cm x 32,5 cm.

4.pomieszczenie nr 4 (łazienka)
- naprawa tynków : zeskrobanie odpadającej farby i uzupełnienie ubytków,
- zagruntowanie i malowanie ścian i sufitu farbą do pomieszczeń wewnętrznych w kolorze białym.

5. schody wejściowe
- usunięcie i uzupełnienie tynku mozaikowego schodów.

6. taras
- wymiana uszkodzonych poręczy,
- czyszczenie z mchu desek podłogowych tarasu,
- wymiana dwóch uszkodzonych desek szer. 13 cm x grub. 3 cm x 5.06 mb,
- malowanie tarasu zakupionym przez zamawiającego impregnatem 37,83 m².

Istniejący stan pomieszczeń, schodów wejściowych i tarasu przedstawia dokumentacja zdjęciowa do zapytania ofertowego (Załącznik nr 1).

Uwaga: dla dokonania kalkulacji przedmiotu zamówienia niezbędna jest wizja lokalna na modernizowanym obiekcie.
Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Zamawiający ustali ostateczny kolor malowanych powierzchni wewnętrznych wg przedłożonej przez Wykonawcę palety kolorów.

Termin realizacji zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji prac w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Inne istotne warunki zamówienia.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących warunków technicznych, sztuki budowlanej, przepisów BHP i p.poż oraz przepisów prawa w szczególności ustawy Prawo budowlane.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:
- okazywania, na każde żądanie Zamawiającego, w stosunku do zastosowanych materiałów, certyfikatu lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania;
- uporządkowania do czasu odbioru końcowego robót miejsca i terenu, na którym były realizowane roboty,
- utrzymywania na terenie robót porządku, wywiezienia i utylizacji wszelkich odpadów i śmieci powstałych na skutek robót, w sposób przyjazny dla środowiska w miejsce do tego przeznaczone, poza terenem Zamawiającego,
- przestrzegania wewnętrznych procedur i instrukcji przebywania na terenie IMGW – PIB, które zawarte są w wewnętrznej „Instrukcji bezpieczeństwa BHP".
- naprawy i/lub poniesienia wszelkich kosztów związanych z ewentualną naprawą szkód spowodowanych przez Pracowników Wykonawcy.

Warunki stawiane Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia referencji lub protokołu z odbioru robót z jednego zadania dotyczącego realizacji robót ogólnobudowlanych – realizacja w ostatnich 3 latach.
Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.

Warunki płatności, gwarancja i rękojmia.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wybranemu Wykonawcy wynagrodzenie określone w ofercie, w terminie 21 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

Dane do wystawienia faktury:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
NIP: 525-000-88-09
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane prace na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Opis przygotowania oferty.

Oferta musi mieć formę dokumentu, być podpisana przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Wykonawcy lub przez Wykonawcę i być sporządzona w języku polskim. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i dołączyć do niej:

- referencje lub protokół odbioru robót z jednej realizacji robót ogólnobudowlanych.
- kalkulacja wykonania przedmiotu zamówienia.
- podpisaną klauzulę RODO stanowiącą Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
- oświadczenie wykonawcy stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Opis sposobu obliczania ceny.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium cenowym, cena 100%.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę wykonania zamówienia oraz co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną robotę budowlaną obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 03 marca 2023 r. włącznie na adres e-mail: iwona.skrypa@imgw.pl, grzegorz.ragin@imgw.pl, urszula.jozwiak@imgw.pl lub w wersji papierowej na adres IMGW – PIB CHMSPO Biuro w Gdyni, 81-342 Gdynia. ul. Waszyngtona 42.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (również po wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony umowy) może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia**.**
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:
Stacja Meteorologiczna w Helu Iwona Skrypka , tel. 503 122 909, (58) 675 04 11 lub 608 048 826.
W sprawach organizacyjnych i przedmiotu zamówienia Wykonawca może kontaktować się z Kierownikiem CHMSPO Gdynia Przemysławem Kantowicz tel. 503 158 170 lub Urszulą Józwiak tel. 781 774 116.

Małgorzata Tomczak

Elektronicznie podpisany przez Małgorzata Tomczak
Data: 2023.02.09 12:45:26 +01'00'
Wersja programu Adobe Acrobat Reader: 2022.003.20314

.....

[podpis kierownika zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej]

Załączniki do zapytania:
Załącznik nr 1 – dokumentacja zdjęciowa przedmiotu zamówienia stan istniejący.
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy.
Załącznik nr 3 – klauzula RODO.
Załącznik nr 4 – oświadczenie wykonawcy.