

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: KOSZTORYS:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		6,400	m ²	6,400	
				RAZEM	6,400
2 d.1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji.	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
3 d.1	KNR 4-04 0804-02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji	m		
		7,8	m	7,800	
				RAZEM	7,800
4 d.1	KNR 4-04 0804-03	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie III kondygnacji	m		
		18,5	m	18,500	
				RAZEM	18,500
5 d.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek Rozebra- nie cokołików	m ²		
		6,840	m ²	6,840	
				RAZEM	6,840
6 d.1	KNR 4-04 0504-01 z.o. 3.1.	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, wraz ze stopniem znajdującym się w ościeżnicy drzwi balkonowych	m ²		
		6,840	m ²	6,840	
				RAZEM	6,840
7 d.1	ZKNR C-2 0102-06 poz. zastępcz a	Wycięcie styropianu wzdłuż ściany stykającej się z balkonem celem wtopienia hydroizolacji na ścianę	m ²		
		1,800	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
8 d.1	KNR-W 4-01 0518-06 z. sz.2.3. 9909- 01/3	Rozbiórka hydroizolacji balkonu - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2	m ²		
		6,840	m ²	6,840	
				RAZEM	6,840
9 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek okapów balkonu z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		2,430	m ²	2,430	
				RAZEM	2,430
10 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8,100	m	8,100	
				RAZEM	8,100
11 d.1	KNR 4-01 1202-08 z. sz. 2.2 9912- 01	Zeskrobanie i zmycie starej farby spód i boki płyty	m ²		
		6,900	m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
12 d.1	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		1,142	m ³	1,142	
				RAZEM	1,142
2		Roboty remontowe			
13 d.2		Wykonanie warstwy wyrównawczej - spadkowej z zaprawy PCC o średniej grubości 2 cm	m ²		
		6,840	m ²	6,840	
				RAZEM	6,840
14 d.2	NNRNKB 202 0618-03	Izolacja przeciwwodna zabezpieczająca obróbkę blacharską na szerokości 20 cm pod obróbką blacharską	m ²		
		1,140	m ²	1,140	
				RAZEM	1,140
15 d.2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		1,220	m ²	1,220	
				RAZEM	1,220
16 d.2	NNRNKB 202 0618-03	Izolacja przeciwwodna z papy	m ²		
		6,840	m ²	6,840	
				RAZEM	6,840
17 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
		11,250	m ²	11,250	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 d.2 1106-021106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m ²	RAZEM	11,250
		6,840	m ²	6,840	
				RAZEM	6,840
19	KNR 2-02 d.2 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 5	m ²		
		6,840	m ²	6,840	
				RAZEM	6,840
20	ZKNR C-2 d.2 0311-06	Wklejenie taśmy uszczelniającej CL 152 na powierzchni poziomej	m		
		5,700	m	5,700	
				RAZEM	5,700
21	KNR 0-29 d.2 0640-01	Dwuwarstwowa izolacja uszczelniająca - folia w płynie Krotność = 2	m ²		
		6,840	m ²	6,840	
				RAZEM	6,840
22	KNR 0-23 d.2 2614-02	Uzupełnienie wyciętej izolacji wzdłuż balkonu	m ²		
		2,850	m ²	2,850	
				RAZEM	2,850
23	KNR 0-12 d.2 1118-03 z. sz. 5.1.	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - bez przygotowania podłoża.	m ²		
		6,840	m ²	6,840	
				RAZEM	6,840
24	KNR 0-12 d.2 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		5,700	m	5,700	
				RAZEM	5,700
25	KNR BC-02 d.2 0214-03	Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS i ASOCRET-P/FS - grubość warstwy 1 mm, powierzchnie pionowe z betonów monolitycznych	m ²		
		6,900	m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
26	KNR AT-26 d.2 0102-01	Gruntowanie ręczne pod malowanie boków i spodu płyty	m ²		
		6,900	m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
27	KNR AT-26 d.2 0303-01	Dwukrotne malowanie boków i spodu płyty	m ²		
		6,900	m ²	6,900	
				RAZEM	6,900
28	KNR 2-02 d.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		30,000	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
29	KNR 2-02 d.2 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym	m		
		35,300	m	35,300	
				RAZEM	35,300
3		Roboty remontowe w lokalach			
30	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		8,500	m ²	8,500	
				RAZEM	8,500
31	KNR 4-01 d.3 1202-07	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych. Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		8,500	m ²	8,500	
				RAZEM	8,500
32	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		8,500	m ²	8,500	
				RAZEM	8,500
33	NNRNKB d.3 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów	m ²		
		8,500	m ²	8,500	
				RAZEM	8,500
34	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		8,500	m ²	8,500	
				RAZEM	8,500