



ZAMAWIAJĄCY:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

Gdynia, dnia 06.03.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: Modernizacja pomieszczeń pomiarowo-laboratoryjnych monitoringu skażeń na Stacji Meteorologicznej Świnoujście.

Termin realizacji zamówienia: do 3 m-cy od daty podpisania umowy.

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
Budynek Stacji Meteorologicznej w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 27.

Zakres prac obejmuje:

1. Prace budowlane:

1.1. Przygotowanie dwóch pomieszczeń do modernizacji, pokoju laboratorium o powierzchni 14 m² i pokoju skażeń o powierzchni 30 m²:

- wyniesienie mebli – 4 biurka, 3 szafy, demontaż wyciągu – również na strychu, urządzeń sanitarnych, dygestorium, zerwanie starych okładzin, stół laboratoryjny, demontaż szafy na urządzenie aerozolowe;
- przygotowanie ścian i sufitów (zeskrobanie i zmycie starej farby) analogicznie 59 m² oraz 115 m²;
- demontaż 7 szt. drzwi wewnętrznych wraz z opaskami.

1.2. Wymiana okładzin posadzkowych na gres i panele, odpowiednio 14 m² i 30 m²:

- płyty gresowe 30x30 cm, odporne na ścieranie, antypoślizgowe R9, kolor zbliżony do ciepłego pomarańczowego;
- deski olejowane lub lakierowane z fabrycznym wykończeniem powierzchni lakierem UV bądź olejem UV układane na wpust i pióro, o grubości ok. 18 mm (grubość warstwy użytkowej do frezowania – 8mm). Wymiary: szerokość 135 mm x długość 1800mm. Deski dębowe lub teak, iroko lub inne porównywalne pod względem twardości, kolor dąb naturalny.

1.3 Malowanie i szpachlowanie ścian i sufitów o łącznej powierzchni 174 m²:

- laboratorium: ściany – farba lateksowa z możliwością zmywania, sufit – farba akrylowa do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, kolor biały;
- pokój skażeń: farba akrylowa do wnętrza, kolor jasny krem.

1.4. Roboty elektryczne, wymiana instalacji, przełożenie punktów elektrycznych (jedno gniazdo siłowe, 12 gniazdek, likwidacja nadmiarowych gniazdek, montaż nowego oświetlenia. W pomieszczeniu laboratorium jeden punkt oświetlenia led, w pomieszczeniu skażeń przesunięcie punktu na środek pokoju, oświetlenie led.

1.5. Montaż nowych drzwi wewnętrznych 7 szt. z ościeżnicą wraz z obróbką ścian:

- wymiary drzwi 90x200 cm, drewniane płycinowe z felcem z futrynami drewnianymi obejmującymi, skrzydło drzwiowe płycinowe z przylgą lub bez przy zawiasach ukrytych;





- okleina – fornir lub porównywalne, izolacja akustyczna drzwi 28db, profil listwy ościeżnicy prosty, łączony czołowo, system ukrytych zawiasów lub mocowanych do skrzydła góra/dół;
 - zamki do drzwi do pokoi z wkładką (po 3 komplety kluczy), do łazienki z bolcem łazienkowym, zamki i klamka mocowane oddzielnie w okrągłej rozecie, kolor klamki i rozety: stal typu satyna, nierdzewna.
- 1.6. Montaż płytek ceramicznych 20 x 20 cm w kolorze białym nad blatem laboratoryjnym ze zlewozmywakiem o wysokości 60 cm o powierzchni około 3 m².

Uwaga: długość ułożenia płytek jest zależna od doboru zabudowy z blatem i zlewem dwukomorowym uzgodnionym na wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

2. Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych i laboratoryjnych.

Laboratorium:

- 2 szafy o szer. 80cm, głębokości 60cm, wys. 180 cm, zamykane, z półkami, bez zamków;
- 2 stoły laboratoryjne o wymiarach 75x180 cm, stalowy stelaż, stopki do poziomowania, blat z laminatu fenolowego. Pod blatem dwie półki z płyty melaminowej;
- nad stołem do parowania próbek i spalania w piecu okap z kanałem wyprowadzonym bezpośrednio ponad dach oraz z wentylatorem kanałowym. Kanał wyprowadzony ponad dach na wys. minimum 50cm. Okap przyścienny z blachy stalowej nierdzewnej o wymiarze 1200x650x700mm (dł x szer. x gł.);
- zabudowa z blatem i zlewem dwukomorowym, stalowym, z ociekaczem, nakładany na szafkę. Blat i szafki z półkami, zamykane drzwiami. Szafki typowe, laminowane, laminat korpusu i frontów identyczny. Wzdłuż blatu pas płytek ceramicznych o wymiarach pkt. 1.6.

Pokój Skażeń:

- dwa biurka z szufladami z jednej strony o wymiarach 120 x 80 cm, blat z płyty wiórowej, laminowanej, nogi stalowe pokryte poliestrową powłoką proszkową.
- komoda z 4 szufladami - wysokość 90cm, szerokość 160cm, głębokość 40cm z płyty meblowej, korpus melamina, mat, kolor dąb. Fronty płyta mdf.

Kryteria oceny oferty:

Cena (waga 100%). Zamawiający udzieli zamówienia na przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zapytaniu ofertowym temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę oraz co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Inne istotne warunki zamówienia.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących warunków technicznych, sztuki budowlanej, przepisów BHP i p.poż oraz przepisów prawa w szczególności ustawy Prawo budowlane.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

- okazywania, na każde żądanie Zamawiającego, w stosunku do zastosowanych materiałów, certyfikatu lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania,
- uporządkowania do czasu odbioru końcowego robót miejsca i terenu, na którym były



realizowane roboty,

- utrzymywania na terenie robót porządku, wywiezienia i utylizacji wszelkich odpadów i śmieci powstałych na skutek robót, w sposób przyjazny dla środowiska w miejsce do tego przeznaczone, poza terenem Zamawiającego,
- przestrzegania wewnętrznych procedur i instrukcji przebywania na terenie IMGW – PIB, które zawarte są w wewnętrznej „Instrukcji bezpieczeństwa BHP”,
- naprawy i/lub poniesienia wszelkich kosztów związanych z ewentualną naprawą szkód spowodowanych przez Pracowników Wykonawcy.

Warunki stawiane Wykonawcy.

Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane prace na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Uwaga:

W celu złożenia oferty wymagana jest wizja lokalna przedmiotowego obiektu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Warunki płatności:

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wybranemu Wykonawcy wynagrodzenie określone w ofercie w terminie 21 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

Dane do wystawienia faktury:

IMGW – PIB ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
NIP: 525-000-88-09

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi mieć formę dokumentu, być podpisana przez osobę uprawnioną do działania w imieniu Wykonawcy lub przez Wykonawcę i być sporządzona w języku polskim. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zobowiązany jest dołączyć do oferty:

- a) referencje lub protokół odbioru robót z jednej realizacji robót ogólnobudowlanych z okresu do 3 lat od daty złożenia zapytania ofertowego;
- b) podpisaną klauzulę informacyjną RODO (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);





- c) oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
- d) kalkulację wykonania przedmiotu zamówienia.

Uwaga: kalkulacja wykonania przedmiotu zamówienia winna uwzględniać uzgodnione z Zamawiającym wytyczne materiałowe oraz klasę i jakość wyposażenia pomieszczeń uzgodnione na wizji lokalnej.

Opis sposobu obliczania ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto usługi/dostawy będącej przedmiotem zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę budowlaną obowiązuje przez cały okres obowiązywania Umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: **31.03.2023 r.**, na adres e-mail: grzegorz.jarosz@imgw.pl lub na adres: SM Świnoujście, ul. Żeromskiego 27, 72-600 Świnoujście.

Ważność oferty: 60 dni kalendarzowych licząc od daty upływu terminu na składanie ofert.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (również po wyborze oferty, aż do chwili zawarcia przez Strony umowy) może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Grzegorz Jarosz tel. 503 122 912, 609 025 438.

W sprawach organizacyjnych i przedmiotu zamówienia Wykonawca może kontaktować się z Kierownikiem CHMSPO Gdynia Przemysławem Kantowicz tel. 503 158 170.

.....
[podpis kierownika zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej]

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.
- Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna RODO.
- Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy.

