

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przemiarowanie ścian wraz z wymianą podłoża i podłóg					
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1		KALKULACJA WŁASNA			
d.1		Podklinowanie belek stalowych, podporami stalowymi do deskowań -wynajem 1m-c (w cenie rusztowanie) szt 12	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	7.35	m ³	7.350	
				RAZEM	7.350
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	38.5	m ²	38.500	
				RAZEM	38.500
4	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku pr	m ³		
d.1	0106-02	istniejących fundamentach	m ³	11.700	
		11.7		RAZEM	11.700
5	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3	m ³		
d.1	1103-01	samochody samowyladowcze	m ³	19.000	
		19		RAZEM	19.000
6	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladow	m ³		
d.1	1103-04	niu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	19.000	
		19		RAZEM	19.000
7	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladow	m ³		
d.1	1103-05	niu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km - krotność - 15 x	m ³	285.000	
		285		RAZEM	285.000
2 Przemiarowanie ścian, roboty gruntowe i pozadzkowe					
8	KNR-W 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przrzutem ziemi na odległość do 3	m ³		
d.2	0105-02	i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³	11.700	
		11.7		RAZEM	11.700
9	KNR 4-01	Jednowarstwowe izolacje poziome murów z papy smołowej na lepiku z warstwą	m ²		
d.2	0602-05	wyrównawczą z zaprawy	m ²	3.400	
		3.4		RAZEM	3.400
10	KNR 4-01	Jednowarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem	m ²		
d.2	0603-01	13.5	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
11	KNR K-02	Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinc	m ²		
d.2	0105-06	wej (klejowej)	m ²	38.500	
		38.5		RAZEM	38.500
12	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.2	0320-02	3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
13	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.2	0803-02	77	m ²	77.000	
				RAZEM	77.000
14	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiorników,base	m ²		
d.2	0607-02	nów itp.	m ²	40.000	
		40		RAZEM	40.000
15	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe	m ³		
d.2	0205-01	2.35	m ³	2.350	
				RAZEM	2.350
3 Roboty wykończeniowe					
16	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścia-	m ²		
d.3	0305-01	nach na podłożu z tynku	m ²	97.000	
		97		RAZEM	97.000
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży	m ²		
d.3	1505-03	gipsowych z gruntowaniem	m ²	97.000	
		97		RAZEM	97.000
18	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na	m ²		
d.3	1102-01	ostro			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
19	KNR 2-02 d.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
20	d.3	KALKULACJA WŁASNA Wtopienie siatki zbrojeniowej w warstwę wyrównawczą 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
21	KNR 2-02 d.3 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej meto zwykłą 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
22	KNR 2-02 d.3 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone <i>metalowe</i> 3,6	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
4 Roboty instalacji elektrycznej - odtworzenie					
23	KNR-W 4-03 d.4 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² na istnie jącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami 38	m m	38.000	
				RAZEM	38.000
24	KNR 5-08 d.4 0601-11	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły 50	szt. szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
25	KNR-W 4-03 d.4 0901-10	Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych do 2,5 mm ² w puszkach i odgałęz nikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (4 odgałęzienia) 6	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNR 5-08 d.4 0812-01	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bol (przekrój żył do 2,5 mm ²) 40	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
27	KNR 5-08 d.4 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uziemie niem przykręcanych 16A/2,5mm ² z podłączeniem 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
28	KNR 5-08 d.4 0302-08	Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych o 3 wylotach i przekroju prze wodów 2,5 mm ² przez przykręcanie 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
29	KNR 5-08 d.4 0308-06	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.krzyżo wych, dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 5-08 d.4 0502-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazob tonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 2) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 5-08 d.4 0515-06	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych do oświetle pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw szt. z od błyśnikiem-przykręcane końcowe-2x20W 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	
Przemurowanie ścian wraz z wymianą podłoża i podłóg					
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1		KALKULACJA WŁASNA	Podklinowa- szt	1	
d.1		nie belek stalowych, podporami stalowymi do deskowań -wynajem 1m-c (w cenie rusztowanie) szt 12			
2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³	7.35	
d.1	3	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementno-wapiennej	m ²	38.5
d.1	4	KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m ³	11.7
d.1	5	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze	m ³	19
d.1	6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowczym na odleg. 1 km	m ³	19
d.1	7	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km - krotność - 15 x	m ³	285
2 Przemurowanie ścian, roboty gruntowe i pozadzkowe					
d.2	8	KNR-W 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³	11.7
d.2	9	KNR 4-01 0602-05	Jednowarstwowe izolacje poziome murów z papy smołowej na lepiku z warstwą wyrównawczą z zaprawy	m ²	3.4
d.2	10	KNR 4-01 0603-01	Jednowarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem	m ²	13.5
d.2	11	KNR K-02 0105-06	Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m ²	38.5
d.2	12	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²	3.6
d.2	13	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²	77
d.2	14	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiorników,basenów itp.	m ²	40
d.2	15	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe	m ³	2.35
3 Roboty wykończeniowe					
d.3	16	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	97
d.3	17	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	97
d.3	18	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.2 mm zatarte na ostro	m ²	20
d.3	19	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dcm ² datek lub potrac.za zmianę grub.o 10mm	m ²	20
d.3	20		KALKULACJA WŁASNA	Wtopienie m ²	20
d.3	21	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	20
d.3	22	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²	3.6
4 Roboty instalacji elektrycznej - odtworzenie					
d.4	23	KNR-W 4-03 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7. mm ² na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami	m	38
d.4	24	KNR 5-08 0601-11	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły	szt.	50
d.4	25	KNR-W 4-03 0901-10	Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych do 2.5 mm ² w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (4 odgałęzienia)	kpl.	6
d.4	26	KNR 5-08 0812-01	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²)	szt.	40
d.4	27	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych bieg.z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm ² z podłączeniem	szt.	5
d.4	28	KNR 5-08 0302-08	Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych o 3 wylotach i przekroju przewodów 2.5 mm ² przez przykręcanie	szt.	5
d.4	29	KNR 5-08 0308-06	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.krzyżowych,dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.	2
d.4	30	KNR 5-08 0502-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 2)	kpl.	1
d.4	31	KNR 5-08 0515-06	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłótkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzywa szt. z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-2x20W	szt.	1