



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB)
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
NIP: 5250008809

Warszawa, 4 marca 2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie robót budowlanych remontu budynku garaży na terenie SHM Kozienice”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Demontaż rynny na garażu na długości 12mb;
- Demontaż blachy nadrynnowej obróbkowej na długości 12mb;
- Montaż blachy obróbkowej nadrynnowej z właściwym spadkiem w kierunku rynny;
- Montaż zdemontowanej rynny na garażu na długości 12mb;
- Odtworzenie pokrycia dachowego zdemontowanego podczas demontażu blachy obróbkowej, tj. wykonanie pokrycia z zastosowaniem papy termozgrzewalnej + pokrycie membraną hydroizolacyjną kolor szary;
- Naprawa pęknięć pokrycia dachu na długości 2.5mx0.5m, metoda papa termozgrzewalna + pokrycie membraną hydroizolacyjną kolor szary;
- Usunięcie odpadającego tynku i siatki podtynkowej na ścianie tylnej garażu ilość ok.21 m²;
- Osuszenie ściany przed przystąpieniem do naprawy;
- Odtworzenie tynku elewacyjnego, metoda - siatka + narożniki + klej + grunt+ tynk, ilość ok.21 m²;
- Należy uwzględnić obróbki okien na tylnej ścianie garażu (zdjęcie poglądowe w załączniku nr 4);
- Gruntowanie i malowanie tylnej ściany garażu farbą elewacyjną dobraną do koloru pozostałych ścian, ilość- 39.50m²;
- Naprawa pęknięć na ścianie szczytowej z zastosowaniem siatki podtynkowej ilość siatki – ok 11m²;
- Wykonanie nowego tynku elewacyjnego na ścianie szczytowej, metoda siatka+ klej +tynk ilość ok. 26m² (grubość i kolor tynku dopasować do pozostałych ścian garażu);
- Naprawa pęknięć nadproża i ścian w magazynie bocznym, skucie odpadającego tynku, zastosowanie metody- siatka+ klej+ malowanie, kolor dobrać do pozostałych ścian – ilość ok.2m² (zdjęcie poglądowe w załączniku nr 4);
- Naprawa ścian wewnętrznych garaży, zastosowanie metody- siatka+ klej+ malowanie, kolor dobrać do pozostałych ścian – ilość ok.14,5m² (zdjęcie poglądowe w załączniku nr 4);
- Przełożenie zapadniętej opaski z kostki brukowej ok.4.6 m² (zdjęcie poglądowe w załączniku nr 4);
- Oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót po ich zakończeniu.

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Termin realizacji: do 12 tygodni od dnia podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Miejsce realizacji: zamówienia: **IMGW-PIB, SHM Kozienice /Nowiny ul. Zwoleńska 5.**



Kryteria oceny oferty: Cena (waga 100%)

Zamawiający udzieli zamówienia na przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zapytaniu ofertowym temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę oraz co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Warunki stawiane Wykonawcy:

1. Wykonawca zobowiązany będzie do maksymalnego ograniczenia wpływu prowadzonych prac remontowych na funkcjonowanie SHM Kozienice.
2. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość prowadzenia prac remontowych od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 18.00.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy i/lub poniesienia wszelkich kosztów związanych z ewentualną naprawą szkód spowodowanych przez Pracowników Wykonawcy.
4. Zamawiający informuje, że umożliwi Wykonawcy dostęp do energii elektrycznej, toalety oraz wody. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania porządku i czystości w udostępnionych mu pomieszczeniach, a po zakończeniu prac budowlanych zobowiązany będzie do przywrócenia udostępnionych pomieszczeń do pierwotnego stanu technicznego z dnia ich udostępnienia, na własny koszt.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do uprzątnięcia miejsc w których realizował roboty lub składował materiały, a także zobowiązany będzie do wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac remontowych, Wykonawca staje się posiadaczem odpadu z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm.).
6. Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi jakości na wykonaną robotę budowlaną na okres **60 miesięcy**, licząc od daty wykonania przedmiotu zamówienia tj. podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.
7. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie całego zakresu przedmiotu zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
8. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca wykonywania prac, wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac remontowych, Wykonawca staje się posiadaczem odpadu z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127, 2722, z 2023 r. poz. 295.).
9. Wykonawca winien posiadać niezbędne doświadczenie w zakresie prac objętych przedmiotem zapytania ofertowego, a w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykazać wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej w zakresie robót elewacyjnych lub dekarских (Zamawiający wymaga załączenia do Formularza oferty stosownych referencji, protokołów odbioru itp. potwierdzających należyte wykonanie tych robót).

Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:

- a) uzupełniony i podpisany Formularz oferty (**załącznik nr 1** do Zapytania ofertowego),
- b) podpisane oświadczenie dla Wykonawców (**załącznik nr 3** do Zapytania ofertowego),
- c) referencje potwierdzające wykonanie robót budowlanych,



ponadto Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą zapozna się z klauzulą informacyjną stanowiącą **załącznik nr 2 do zapytania ofertowego** i umożliwi zapoznanie się z ww. dokumentem przez osoby, których dane osobowe ewentualnie przekazał Zamawiającemu w ramach zapytania.

Oferta powinna zostać przedstawiona na podstawie własnego obmiaru oferenta. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z obiektem i uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia, w związku z tym Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej w obiekcie IMGW-PIB SHM Kozienice/ Nowiny ul. Zwoleńska 5.

Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z p. Krzysztofem Wronka, tel. 503-122-990, e-mail: krzysztof.wronka@imgw.pl.

Opis sposobu obliczania ceny:

Cena podana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji. Wynagrodzenie powinno uwzględnić wszystkie koszty wszystkich czynności i składników koniecznych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

Płatność faktury:

Płatność dokonana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT, po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru robót, przelewem w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 31.03.2025 r. w formie tradycyjnej/papierowej na adres IMGW-PIB, SHM w Kozienicach, ul. Zwoleńska 5, Nowiny lub przesać pocztą elektroniczną na adres e-mail: krzysztof.wronka@imgw.pl / jacek.jaroszewski@imgw.pl.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie zapytania ofertowego na dostawę przedmiotu zamówienia (również po wyborze oferty, aż do chwili zawarcia umowy przez Strony) może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Krzysztof Wronka, tel. (48) 61-43-079 lub 503-122-990, e-mail: krzysztof.wronka@imgw.pl.

.....
[podpis kierownika zamawiającego lub
osoby przez niego upoważnionej]

Załączniki:

- Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz oferty.
- Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – klauzula informacyjna RODO.
- Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – oświadczenie Wykonawcy.
- Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – zdjęcia poglądowe garaży.