



Warszawa, 22 września 2025 r.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy (dalej IMGW-PIB)
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
NIP: 525-000-88-09

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia: Remont budynku Stacji Meteorologicznej IMGW-PIB Kielce-Suków.

Część 1 – Remont muru oporowego wraz montażem balustrad.

Część 2 – Remont pomieszczeń piwnicznych z malowaniem.

Część 3 – Malowanie części biurowej.

Miejsce wykonania dla części 1, części 2, części 3: IMGW-PIB, SM Kielce-Suków, Suków 19b, 26-021 Daleszyce.

Termin realizacji zamówienia dla części 1, części 2, części 3: do 6 tygodni od dnia podpisania umowy/zamówienia dla każdej części.

Opis przedmiotu zamówienia:

Część 1 - Remont muru oporowego wraz montażem balustrad:

1. wykucie starych i spękanych płyt betonowych na murku oporowym przy zjeździe do garażu z wywozem gruzu 10,80 mb.
2. podmurowanie murku 20 cm ponad poziom kostki, wykonanie obrzutki cementowej oraz tynku cementowo-wapiennego.
3. montaż płyt cementowych o szerokości 50 cm i długości 10,80 mb na murkach oporowych po dwóch stronach zjazdu do garażu.
4. montaż balustrady na murku oporowym przy garażu ze stali nierdzewnej 5,60 x 1,10 m wysokości.

Część 2 - Remont pomieszczeń piwnicznych z malowaniem:

• pomieszczenie po dawnej kotłowni:

1. zagruntowanie gruntem szczerpnym, wyrównanie posadzki oraz wylanie wylewki samopoziomującej pod płytki 11,50 m²
2. ułożenie płytek gresowych na podłodze z fugowaniem 11,50 m²
3. ułożenie cokołów przy ścianie z fugowaniem i silikonowaniem 12,80 m²
4. gruntowanie ścian i sufitu oraz szpachlowanie 46 m²
5. dwukrotne malowanie ścian i sufitu 46 m².

• magazyn stacji 1:

1. częściowe skucie odparzonego tynku ze ściany z oknem, zagruntowanie i uzupełnienie ubytków,
2. wykonanie w ścianie odwiertu pod wentylację plus montaż,
3. zagruntowanie gruntem szczerpnym, oraz wylanie wylewki samopoziomującej pod ułożeniem płytek na podłodze 6,80 m²
4. ułożenie płytek gresowych na podłodze 6,80 m²
5. zeskrabanie farby ze ścian oraz zagruntowanie gruntem penetrującym ścian pod ułożenie płytek,
6. ułożenie i fugowanie płytek na ścianach 15 m²





7. gruntowanie ścian i sufitu 14,50 m²

8. dwukrotne malowanie ścian i sufitu 14,50 m².

• **magazyn stacji 2:**

1. zagruntowanie gruntem szczepnym, posadzki oraz wylanie wylewki samopoziomującej pod płytki,

2. ułożenie płytek gresowych na podłodze z fugowaniem 7 m²

3. zeszkrobanie farby ze ścian, zagruntowanie gruntem penetrującym oraz ułożenie płytek na ścianach z fugowaniem do 1,50 m wysokości - 17,60 m²

4. gruntowanie ścian oraz wykonanie szpachlowanie ścian nad płytkami i sufitu 13,50 m²

5. dwukrotne malowanie ścian i sufitu 13,50 m²

6. wykonanie w ścianie odwiertu pod wentylację plus montaż.

• **archiwum stacji:**

1. zagruntowanie gruntem głębokopetrującym podłogi oraz ułożenie płytek gresowych z fugowaniem 5,40 m²

2. zeszkrobanie farby ze ścian pod płytki oraz zagruntowanie gruntem penetrującym 13 m²

3. ułożenie płytek na ścianach z fugowaniem do 1,50 m wysokości – 13 m²

4. gruntowanie gruntem penetrującym ścian nad płytkami oraz szpachlowanie ścian i sufitu nad płytkami 12 m²

5. dwukrotne malowanie ścian i sufitu 12 m².

• **serwerownia:**

1. zabezpieczenie pomieszczeń,

2. dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną 21,3 m²

3. gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitu powyżej lamperii 24 m².

• **korytarz piwniczny:**

1. zabezpieczenie pomieszczenia

2. dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną 34 m²

3. gruntowanie oraz dwukrotne malowanie ścian powyżej lamperii 29 m².

Część 3 - Malowanie części biurowej:

• **pokój operacyjny, pokój kierownika, korytarz, WC, hol wejściowy:**

1. zabezpieczenie pomieszczeń,

2. oklejanie okien,

3. akrylowanie przy oknach.

4. gruntowanie oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitów 207 m².

• **pokoje delegacyjne:**

1. zabezpieczenie pomieszczeń,

2. oklejanie okien,

3. akrylowanie przy oknach

4. gruntowanie oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitów 164,80 m².

• **klatka schodowa od piwnicy do poddasza:**

1. zabezpieczenie podłogi,

2. akrylowanie,

3. gruntowanie oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitów 153 m².



- **wyjście na dach przy stalowych schodach:**

1. zagrunтовanie gruntem szczepnym ścian 14 m²
2. dwukrotne położenie gładzi ze szlifowaniem 14 m²
3. dwukrotne malowanie ścian 14 m².

Inne istotne warunki zamówienia dla części 1, części 2, części 3:

Wykonawca zobowiązuje się do:

- okazywania, na każde żądanie Zamawiającego, w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikatu lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,
- Wszystkie ściany i sufity malowane farbą zmywalną firmy Flugeer.
- materiały zastosowane muszą być wbudowane zgodnie z wytycznymi producenta, wiedzą techniczną i zgodnie ze sztuką budowlaną,
- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania,
- uporządkowania do czasu odbioru końcowego robót terenu, na którym były realizowane roboty,
- utrzymywania na terenie robót porządku, wywiezienia i utylizacji wszelkich odpadów i śmieci powstałych na skutek robót, w sposób przyjazny dla środowiska w miejsce do tego przeznaczone, poza terenem Zamawiającego,
- przestrzegania wewnętrznych procedur i instrukcji przebywania na terenie IMGW – PIB,
- naprawy i/lub poniesienia wszelkich kosztów związanych z ewentualną naprawą szkód spowodowanych przez Pracowników Wykonawcy,
- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane prace na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia,
- ważność oferty 60 dni kalendarzowych licząc od daty upływu terminu na składanie ofert,
- możliwość prowadzenia prac od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 18.00
- prace będą wykonywane w obiekcie czynnym i Wykonawca zobowiązuje się zorganizować je tak, aby zapewnić pracownikom Zamawiającego oraz osobom trzecim bezpieczeństwo oraz ograniczyć do minimum uciążliwości wynikające z prowadzonych prac,
- przekazanie Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej zapisanych w formacie PDF na nośniku pendrive (certyfikaty, gwarancje, deklaracje zgodności itp.),
- W celu złożenia oferty wymagana jest wizja lokalna obiektu w celu weryfikacji wymiarowania określonego zakresu prac po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Warunki stawiane Wykonawcy dla części 1, części 2, części 3:

Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamówienia oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą.



Kryteria oceny oferty dla części 1, części 2, części 3: Cena (waga 100%)

Zamawiający udzieli zamówienia na przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zapytaniu ofertowym temu Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę oraz co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Opis sposobu przygotowania oferty dla części 1, części 2, części 3:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży następujące dokumenty:

- a) uzupełniony i podpisany Formularz oferty (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego),
- b) podpisane oświadczenie (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

Opis sposobu obliczania ceny dla części 1, części 2, części 3:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny netto przedmiotu zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną dostawę obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

Płatność faktury:

Płatność dokonana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury VAT, po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru robót, przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Miejsce i termin złożenia oferty dla części 1, części 2, części 3: ofertę należy złożyć w terminie do dnia: **01 października 2025 r.** drogą elektroniczną na adres: grzegorz.szalach@imgw.pl, edyta.ukleja@imgw.pl

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla każdej części. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie zapytania ofertowego (również po wyborze oferty, aż do chwili zawarcia umowy przez Strony) może podjąć decyzję o nieudzieleniu zamówienia.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest: Grzegorz Szałach tel. 504-212-570, mail: grzegorz.szalach@imgw.pl

.....
[podpis kierownika zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej]

Załączniki:

- Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty dla części 1, części 2, części 3.
- Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - klauzula RODO.
- Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - oświadczenie.