

**ZAPYTANIE OFERTOWE**  
**(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych –**  
**Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)**

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty na: "**Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach monitoringu skażeń w budynku SHM Legnica**".

Zakres zadania dotyczy wykonania prac remontowych 7 pomieszczeń zlokalizowanych w budynku SHM Legnica przy ul. Bartoszewskiej 2 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

Powierzchnia całkowita: około 170 m<sup>2</sup>.

Powierzchnia przewidziana do malowania: 126,9 m<sup>2</sup>.

Szczegółowy opis planowanych prac:

**1. Pomieszczenie nr 1 - korytarz:**

- demontaż starych drzwi wejściowych z głównego korytarza wraz z ościeżnicą;
- dostawa i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą i innymi niezbędnymi elementami typu klamka, szyld, próg;
- demontaż starych skrzydeł drzwiowych (3 sztuki) prowadzących do pozostałych pomieszczeń (do łazienki, do laboratorium oraz do pomieszczenia biura skażeń). Istniejące ościeżnice odmalować.
- dostawa i montaż nowych drzwi wraz z niezbędnymi elementami typu klamka, szyld, próg;
- wykonanie niezbędnych obróbek;
- uzupełnienie ubytków w ścianach i sufitach;
- wykonanie gładzi na ścianach i sufitach – około 5,7m<sup>2</sup>;
- malowanie ścian i sufitów – około 5,7 m<sup>2</sup>;

**2. Pomieszczenie nr 2 - łazienka:**

- uzupełnienie ubytków w ścianach i sufitach;
- wymiana wentylatora mechanicznego;
- wymiana dozownika na mydło w płynie;
- malowanie ścian i sufitów – około 8,7 m<sup>2</sup>;

**3. Pomieszczenie nr 3 - laboratorium:**

- uzupełnienie ubytków w ścianach i sufitach;
- wymiana kratki wentylacyjnej;
- malowanie ścian i sufitów – około 17,7 m<sup>2</sup>;

**4. Pomieszczenie nr 4 – pokój analiz:**

- uzupełnienie ubytków w ścianach i sufitach;
- uszczelnienie dwóch sztuk okien;
- wykonanie gładzi na ścianach i sufitach – około 51,6 m<sup>2</sup>;
- malowanie ścian i sufitów – około 51,6 m<sup>2</sup>;
- demontaż istniejącego oświetlenia i montaż nowego - wykonanie nowego oświetlenia pomieszczeń zgodnie z aktualnie obowiązującą normą dotyczącą oświetlenia (PN-EN 12464-1 "Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy") oraz z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650).;
- demontaż starych skrzydeł drzwiowych (między pokojami 4 a 5);

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

Państwowy Instytut Badawczy

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61, telefon: (+48) 22-56-94-301, fax: (+48) 22-834-18-01, e-mail: [imgw@imgw.pl](mailto:imgw@imgw.pl)

KONTO: Santander Bank Polska I O/W-wa 54 1090 1014 0000 0000 0301 4206

Regon: 000080507, NIP: 525-000-88-09

- dostawa i montaż nowych drzwi wraz niezbędnymi elementami typu klamka, szyld, próg;
  - malowanie ościeżnicy drzwiowej;
  - dostawa i ułożenie paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi – około 13,98 m<sup>2</sup>; Panele przeznaczone do użyteczności publicznej, do pomieszczeń o wysokim natężeniu ruchu. (Kl.33 / AC5);
5. **Pomieszczenie nr 5 – pokój szafy aerozolowe:**
- uzupełnienie ubytków w ścianach i sufitach;
  - uszczelnienie dwóch sztuk okien;
  - wykonanie gładzi na ścianach i sufitach – około 43,2 m<sup>2</sup>;
  - malowanie ścian i sufitów – około 43,2 m<sup>2</sup>;
  - demontaż istniejącego oświetlenia i montaż nowego -wykonanie nowego oświetlenia pomieszczeń zgodnie z aktualnie obowiązującą normą dotyczącą oświetlenia (PN-EN 12464-1 "Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy") oraz z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650).;
  - dostawa i ułożenie płytek ceramicznych na podłodze całego pomieszczenia.
6. **Pomieszczenie nr 6 i 7 – przedsionek + pomieszczenie z piecem muflowym:**
- uzupełnienie ubytków w ścianach i sufitach;
  - wymiana krętek wentylacyjnych;
  - malowanie ścian i sufitów – około 17,7 m<sup>2</sup>;
  - zamurowanie otworu 30x20;
  - demontaż starych drzwi wraz z ościeżnicą (2 sztuki);
  - dostawa i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą i innymi niezbędnymi elementami typu klamka, szyld, próg; (drzwi techniczne, stalowe, kolor szary)
  - dostawa i ułożenie płytek ceramicznych na podłodze oraz ścianach – łącznie około 25,4 m<sup>2</sup>
7. **Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:**
- wykonanie wszelkich prac zabezpieczających i przygotowawczych związanych z prawidłowym zrealizowaniem zadania;
  - usługa wyniesienia i wniesienia mebli;
  - zrealizować zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż.
  - wywóz i utylizacja odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.

Z uwagi na fakt, że prace budowlane będą realizowane przy czynnym obiekcie podczas pracy należy zaplanować kolejność wykonywania prac w taki sposób by nie kolidowały z normalnym funkcjonowaniem obiektu. Kolejność zostanie ustalona wspólnie z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

Wszelka kolorystyka farb, lamp, paneli, płytek ceramicznych oraz drzwi musi zostać ustalona z Zamawiającym.

Zamawiający wymaga przedstawienia wyceny prac osobno dla każdej pozycji.

W celu złożenia oferty wymagana jest wizja obiektu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

**Wymagany termin realizacji całkowitego zamówienia** – do dnia 25.10.2019r.

**Miejsce złożenia oferty:** Pisemnie na adres: IMGW – PIB, ul. Parkowa 30, 51-516 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres: [Katarzyna.Zielak@imgw.pl](mailto:Katarzyna.Zielak@imgw.pl)

**Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do:** 21.06.2019r.

**Osoba do kontaktu:** Katarzyna Zielak tel.: 503-171-132.

**Do oferty dołączyć proszę następujące dokumenty:**

- a) dokumenty stwierdzające nadanie numeru NIP i REGON;
- b) Wykonawca, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie ewidencji działalności gospodarczej, winien dołączyć do oferty, podpisaną klauzulę informacyjną, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. (Załącznik nr 2).

Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną. Cena umowna zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie faktur Wykonawcy, wystawionych po podpisaniu Protokołu Odbioru w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzień dokonania zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  
Centrum Administracji  
Departament administracyjny we Wrocławiu  
Kierownik

*mgr Renata Lipińska*

Załącznik nr 1 – rzuty budynku wraz z zaznaczonymi pomieszczeniami objętymi remontem;  
Załącznik nr 2 – klauzula informacyjna RODO

