

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453100-8 Roboty renowacyjne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejściowych z balustradą oraz zadaszenia nad wejściem do budynku Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu - prace uzupełniające

ADRES INWESTYCJI : ul. Graniczna 201, Wrocław

INWESTOR : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, Oddział we Wrocławiu

ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 30, 51-616 Wrocław

BRANŻA : budowlana

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : Sekocenbud II kw. 2019 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM
2	45453100-8 Renowacja dachu nad schodami							
2.5	45453100-8 Prace uzupełniające - m. in. wymiana uszkodzonych stopni biegów							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
2	19 - 36	45453100-8 Renowacja dachu nad schodami					
2.5	29 - 36	45453100-8 Prace uzupełniające - m. in. wymiana uszkodzonych stopni biegów					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		45453100-8 Renowacja dachu nad schodami			
2.5		45453100-8 Prace uzupełniające - m. in. wymiana uszkodzonych stopni biegów			
29	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka uszkodzo-	m ³		
d.2.	0212-03	nych stopni prefabrykowanych			
5		2.1*0.35*0.08*3	m ³	0.176	
				RAZEM	0.176
30	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-	kg		
d.2.	0202-03	nych o śr. 10-14 mm			
5		2.1*8*0.888*3	kg	44.755	
				RAZEM	44.755
31	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-	kg		
d.2.	0202-01	nych o śr. do 6 mm			
5		2.1*6*0.8*0.222*3	kg	6.713	
				RAZEM	6.713
32	KNR 4-01	Deskowanie konstrukcji żelbetowej stopni schodowych, wraz z rozebraniem de-	m ²		
d.2.	0201-09	skowania			
5		2.1*(0.35+0.08*2)*3	m ²	3.213	
				RAZEM	3.213
33	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych stopni schodowych z betonu monolitycznego	m ³		
d.2.	0203-11	<i>Beton zwykły C20/25 (B-25) (workowany)</i>			
5		2.1*0.35*0.08*3	m ³	0.176	
				RAZEM	0.176
34	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i	m ³		
d.2.	0105-03	ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV			
5		1.382	m ³	1.382	
				RAZEM	1.382
35	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi materiału z rozbieranych kons-	m ³		
d.2.	0108-17	trukcji na odległość 10 km			
5	0108-20	2.1*0.35*0.08*3	m ³	0.176	
				RAZEM	0.176
36	kalk. własna	Koszt utylizacji materiałów odpadowych	m ³		
d.2.	5	2.1*0.35*0.08*3	m ³	0.176	
				RAZEM	0.176

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	KOPRIN 2002
3	WACETOB wyd.V 2003
4	ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	27.6614		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wsp. ceny	Wartość
1.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr.do 6 mm	kg	6.7264		6.7264			
2.	pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrwane śr. 8-12 mm	kg	45.6501		45.6501			
3.	drut stalowy okrągły miękki	kg	1.0629		1.0629			
4.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.2852		1.2852			
5.	Beton zwykły C20/25 (B-25) (workowany)	kg	404.8000		404.8000			
6.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.0707		0.0707			
7.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.0482		0.0482			
8.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0064		0.0064			
9.	Koszt utylizacji materiałów odpadowych	m ³	0.1760		0.1760			
10.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.3661		
2.	samochód samowładowczy do 5 t	m-g	0.1918		
RAZEM					

Słownie: