

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa budynku przy ul. Karola Olszewskiego 4 we Wrocławiu w celu wydzielenia łazienek w lokalach nr 1 i 4 wraz z wentylacją grawitacyjną
ADRES INWESTYCJI:	ul. Olszewskiego 4, 51-643 Wrocław
NAZWA INWESTORA:	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
ADRES INWESTORA:	ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Milena Ptaszyńska

DATA OPRACOWANIA:

lipiec 2019

Udostępniony przez zamawiającego przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy/poglądowy i nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt, jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze). Tym samym, wykonawca robót rozliczanych w formie ryczałtowej jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przedmiaru, jeżeli jest on przez zamawiającego załączany do dokumentacji projektowej, oraz traktowania go w sposób pomocniczy do ww. dokumentów mających pierwszeństwo przy określeniu rzeczywistego zakresu robót, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, które wykonawca zobowiązuje się wykonać.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

INWESTPROJEKT POZNAŃ SP. Z O.O.
ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań
NIP 7811968472
REGON 369772923

Przebudowa budynku przy ul. Karola Olszewskiego 4 we Wrocławiu w celu wydzielenia łazienek w lokalach nr 1 i 4 wraz z wentylacją grawitacyjną

Przebudowa budynku przy ul. Karola Olszewskiego 4 we Wrocławiu w celu wydzielenia łazienek w lokalach nr 1 i 4 wraz z wentylacją grawitacyjną Instalacje siły

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa budynku przy ul. Karola Olszewskiego 4 we Wrocławiu w celu wydzielenia łazienek w lokalach nr 1 i 4 wraz z wentylacją grawitacyjną					
1		Instalacje siły			
1 d.1	KNNR 5 0308 -05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	
2 d.1	KNNR 5 0302 -01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	
3 d.1	KNNR 5 1203 -01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		poz.1 * 9 + 2 * 3	szt.żył	60,000	
				RAZEM	
4 d.1	KNNR 5 0205 -04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - Okablowanie typu YDY 3x2,5	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	
5 d.1	KNNR 5 1207 -03	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	
6 d.1	KNNR 5 1208 -01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	
7 d.1	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	
8 d.1	KNNR 5 1305 -01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1,000	prób.	1,000	
				RAZEM	
9 d.1	KNNR 5 1305 -02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		6	prób.	6,000	
				RAZEM	
10 d.1	KNNR 5 1301 -01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		5	pomi ar	5,000	
				RAZEM	
2		Instalacje oświetlenia			
11 d.2	KNNR 5 0502 -02	Oprawa oświetleniowa - A1 wg specyfikacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	
12 d.2	KNNR 5 0502 -02	Oprawa oświetleniowa - A2 wg specyfikacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	
13 d.2	KNNR 5 0306 -03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNNR 5 0302 -01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	
15 d.2	KNNR 5 1203 -01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.ż ył		
		poz.13 * 4	szt.ż ył	4,000	
				RAZEM	
16 d.2	KNNR 5 0205 -04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - Okablowanie typy YDY 3x1,5	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	
17 d.2	KNNR 5 1207 -03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	
18 d.2	KNNR 5 1208 -01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	
19 d.2	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	
20 d.2	KNNR 5 1305 -02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		1	prób.	1,000	
				RAZEM	
21 d.2	KNNR 5 1301 -01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	
22 d.2	KNNR 5 1305 -02	Pomiar oświetlenia podstawowego wraz z wykonaniem siatki pomiarowej	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	
3		Prace uzupełniające			
23 d.3		Rozbudowa rozdzielnic parteru oraz poddasza wg projektu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	
24 d.3		Przeniesienie istniejącej instalacji będącej w kolizji z projektowanymi pomieszczeniami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
Spis treści	5