

WR.1.4.434.31.2019.RŻ

Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej Odra
ul. Parkowa 30, 51-616 Wrocław

Dotyczy : uzgodnienie prac remontowych na stacji hydrologicznej Jarnottów rz. Bystrzyca , km 13-880.

W odpowiedzi na Państwa pismo nr PS-ODdk-5114.41.19.982/1203/2019/ML z dnia 12.09.2019 r. dotyczące usunięcia łachy przy wodowskazie W1 na terenie stacji wodowskazowej Jarnottów na rz. Bystrzyca w km 13+880 oraz po rozpoznaniu terenowym z dnia 17.09.2019 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Świdnicy wyraża zgodę na realizację w/w prac.

Jednocześnie sugerujemy, aby masy ziemne pochodzące z likwidowanej łachy przerzucić na lewy brzeg koryta rzeki w rejon powstałej wyrwy brzegowej. Celem stabilizacji przerzucanych mas ziemnych należałoby wykonać palisadę z kołków drewnianych o średnicy 12-14 cm i głębokości wbicia palisady w dno rzeki 1,5 m na długości istniejącej wyrwy brzegowej – odcinek rzeki o długości 20-30 mb.

Otrzymują :

1. Adresat + załącznik graficzny.
2. NW Świdnica a/a.

KIEROWNIK

Zbigniew Adamus

Sprawę prowadzi:

mgr inż. Rafał Żmija
Specjalista
Nadzór Wodny w Świdnicy
☎ 074-852-30-58
e-mail: rafal.zmija@wody.gov.pl

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Zarząd Zlewni w Legnicy
Nadzór Wodny w Świdnicy, ul. Towarowa 12-14, 58-100 Świdnica