

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wykonanie okładziny elewacji wraz z ociepleniem</b>					
<b>1</b>		<b>Okładzina elewacji</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-05	3*2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR AL-01	Demontaż do ponownego montażu sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego	szt.		
d.1	0108-01 z.o 3.2.	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR AL-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego ( z demontażu)	szt.		
d.1	0108-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR AL-01	Demontaż do ponownego montażu elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.		
d.1	0501-02 z.o 3.2.	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna (z demontażu)	szt.		
d.1	0501-02	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR AL-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji (sprawdzenie systemu po ponownym montażu kamer)	linia		
d.1	0506-01	4	linia	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR-W 2-02	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków wraz z okładziną z blach kasetonowych płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym (wełna gr 10 cm, ruszt mocowany do płyt warstwowych blaszanych)	m <sup>2</sup>		
d.1	2603-01	(8,02*2+6,72*2)*2,85 <minus otwory> -(1,8*1,14*2+1,4*1,14+0,91*2,0)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	84,018 -7,520	
				RAZEM	76,498
8	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - ościeża okienne oraz narożniki	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0541-01	<okna> (1,8*2+1,14*2*2+1,4+1,14*2+0,91+2,0*2+0,57+0,54*2)*0,25 <narożniki> (2,85*4)*0,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,600 2,850	
				RAZEM	7,450
9	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety okienne oraz listwa startowa od spodu ocieplenia	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0541-01	<parapety okienne> (1,8*2+1,4+0,57)*0,2 <listwa startowa> (8,02*2+6,72*2)*0,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,114 5,896	
				RAZEM	7,010
10	NNRNKB	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 10 cm - bez kosztu M (rury uprzednio zdemontowane)	m		
d.1	202 0519-02	3*2	m	6,000	
				RAZEM	6,000