

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wykonanie okładziny elewacji wraz z ociepleniem</b>					
1		<b>Okładzina elewacji</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku  3*2	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR AL-01 d.1 0108-01 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego  1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR AL-01 d.1 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego (z demontażu)  1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR AL-01 d.1 0501-02 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna  4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR AL-01 d.1 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna (z demontażu)  4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR AL-01 d.1 0506-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji (sprawdzenie systemu po ponownym montażu kamer)  4	linia linia	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR-W 2-02 d.1 2603-01	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków wraz z okładziną z blach kasetonowych płytami z wełny mineralnej na ruszcie metalowym (wełna gr.10 cm, ruszt mocowany do płyt warstwowych blaszanych) (8,02*2+6,72*2)*2,85  <minus otwory> -(1,8*1,14*2+1,4*1,14+0,91*2,0)	m2 m2 m2	84,018 -7,520	
				RAZEM	76,498
8	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm ościeża okienne oraz narożniki <okna> (1,8*2+1,14*2*2+1,4+1,14*2+0,91+2,0*2+0,57+0,54*2)*0,25  <narożniki> (2,85*4)*0,25	m2 m2 m2	4,600 2,850	
				RAZEM	7,450
9	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm parapety okienne oraz listwa startowa od spodu ocieplenia <parapety okienne> (1,8*2+1,4+0,57)*0,2  <listwa startowa> (8,02*2+6,72*2)*0,2	m2 m2 m2	1,114 5,896	
				RAZEM	7,010
10	NNRNKB d.1 202 0519-02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm - bez kosztu M (rury uprzednio zdemontowane)  3*2	m m	6,000	
				RAZEM	6,000