

Arkusz1

Numer	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość
1	KR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią polietylenową  2.22*3.32 + 1.46*2.2 + 3.76*3.02 + 3.62*5.42	m <sup>2</sup>	41,558
2	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie ścian i sufitów i powierzchni z płytek - silne – serwerownia  2*2.22*3.32+2*(2.22+3.32)*3	m <sup>2</sup>	47,981
3	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie ścian i sufitów i powierzchni z płytek - delikatne - pozostałe pomieszczenia  2*(1.46+2.2)*2.69+1.46*2.2 + 2*(3.72+3.02)*3+3.72*3.02*2 + 2*(3.62+5.42)*3+3.62*5.42*2	m <sup>2</sup>	179,292
4	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - ściany  2*(2.22+3.32)*3 + 2*(1.46+2.2)*2.69 + 2*(3.72+3.02)*3 + 2*(3.62+5.42)*3	m <sup>2</sup>	147,611
5	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - sufity  2.22*3.32 + 3.72*3.02 + 3.62*5.42	m <sup>2</sup>	38,225
6	KNR-W 2-02 2011-06	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na belkach i pasach stropowych na podłożu betonowym  2*(2.22+3.32)*3 + 2.22*3.32	m <sup>2</sup>	40,61
7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - biel kuchnia, sypialnia, pokoje i korytarz poddasza  38,225	m <sup>2</sup>	38,225
8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - biel  147,611	m <sup>2</sup>	147,611
9	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształowników z wysokoudarowego PCW – wymiana okna 150x150  0.9*1.5	m <sup>2</sup>	1,35
10	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone  0,9*2,	m <sup>2</sup>	1,8
11	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - wymiana płytek  1.46*2.2	m <sup>2</sup>	3,212
12	KNR 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP2  1	kpl.	1
13	E-0508 0800- 03 - analogia	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do gipsu-gazobetonu - wymiana  0.6+2.2+2.22+3+1.5+1.8*2+0.5	m	13,62

## Arkusz1

14	KNNR 9 0401-03	Wymiana nieuszczelnionego natynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku  1	szt.	1
15	KNNR 9 0402-04	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych  2	szt.	2
16	KNNR 9 0401-05	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku - p.poż  3	szt.	3
17	KNNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W - led  2	szt.	2
18	KNNR 9 0201-01 z.sz.2.3.	Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 - podłączono 84 szt.przewodów  1	szt.	1
19	KNNR-W 9 0211-01 - analogia	Przełożenie bezpieczników Materiał z odzysku lub do sprawdzenia  28	szt.	28
20	KNR 7-24 0127-01	Parowniki z rur gładkich, żebrowanych lub elementów lamelowych montowane w komorach przy ścianie lub stropie o masie 100 kg – wymiana  1	szt.	1
21	KNR 7-24 0515-01	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 0.5 tys.kcal/h Czynnik z odzysku  1	kpl.	1
22	KNR 7-24 0514-01	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 0.5 tys.kcal/h  tlen techniczny 0.9m3/kpl. acetylen techniczny rozpuszczony 0.3kg/kpl. mydło maziste (szare) 65 % 0.12kg/kpl. azot gazowy sprężony techniczny osuszony 0.08m3/kpl.	kpl.	1