


ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA HYDROFORNI									
POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SREDNICA mm	DŁUGOŚĆ mm	MATERIAŁ	IŁOŚĆ kpl/szt.	MASA jedn. kg	MASA ogólna kg	PRODUCENT LUB DOSTAWCA	UWAGI KOŁ URZĄDZ A
1	Kompletny zestaw pompowy HYDRO MULTIE 2 CRE15-01o wydajności $Q_{max} = 2,05 \text{ m}^3/\text{h}$ , $Q_{min}=56,8 \text{ m}^3/\text{h}$ , $H= 20 \text{ mH}_2\text{O}$ Napięcie zasilania: 3 x 380-415 V, prąd znamionowy: 11A, liczba pomp: 2 szt., moc nominalna : 3x1,5 kW, króciec ssawny DN 80, króciec tłoczny DN 80.	80	890	-	1	-	179	-	-
2	Zasuwa klinowa miękkouszczelniona równoprzelotowa DN100, PN10	100	300	żelivo	2	25	50	-	-
3	Przepustnica odcinająca DN100, PN10	100	52	żelivo	1	-	-	-	-
4	Kompensator TKK DN100, PN10	100	150	stal nierdz./EPDM	2	9	18	-	-
5	Przejście szczelne: tuleja osłonowa DN150(150x4) z kołnierzem stalowym, uszczelnienie łańcuch uszczelniający LU-2 12 ogniw, śruby M5	100	-	EPDM	1	-	-	-	-
6	Rura spawana Dz 114,3x3,0	100	4500	OH18N9	1	10,31	46,40	-	-
7	Kolano 90°, Dz 114,3x2,90 R=1,5D	100	OH18N9	4	2,0	8,0	-	-	-
8	Kolnierz kłowy DN 100 PN 10 z wywężką i uszczelką oraz elementami połączeń(śruba+nakrętka+podkładka)	100	OH18N9	10	-	-	-	-	-
9	Rura 2 ½"	65	250	stal	1	-	-	-	-
10	Kolano 90°, 2 ½"	65	-	stal	3	-	-	-	-
11	Zwężka symetryczna wraz z kołnierzami DN100/80 PN10	100	190	stal nierdz.	2	-	-	-	-

\*Wszelkie prawa do niniejszej dokumentacji są zastrzeżone na rzecz firmy PWK Legionowo Sp. z o.o.  
Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie zawartych w niej treści bez wiedzy i zgody właściciela jest zabronione.

 PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE  
ul. Tadeusza Kościuszki 16A, 05-120 Legionowo  
Tel. (22) 774 10 62 Fax. (22) 774 24 46  
E-mail: [pwklegionowo@pwklegionowo.com](mailto:pwklegionowo@pwklegionowo.com)

NAZWA INWESTYCJI	
------------------	--

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE Dz 110, L= 245,00 m wraz z wymianą zestawu hydro

STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	BRANŻA	Sanitarna
---------	--------------------------------	--------	-----------

NAZWA RYSUNKU

Budynek hydrofornii - wymiana zestawu hydroforowego

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
---------	-----------------	---------------	-------------	--------

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Adam Czajkowski	LOD/2101/PWOS/13	instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
-------------	--------------------------	------------------	---

			İstanbul'dan ve mahallin içinden İstanbul'da	

	miejscowości	Województwo Łódzkie	gminnych, wodociągowych i kanalizacyjnych		
Tabela A				REW,	ARKUS

1:25		0	1 /
------	--	---	-----